

## Harakkamäentie

Mitoituskantavuus 80 MN/m<sup>2</sup>

rungon leveys	pinnan leveys	
4,5-5,0m	4,0-4,5m	

**Murskeen E-moduuli 200 MN/m<sup>2</sup>**

### Murskelisäys

Alle 0-55mm, päälle 0-32mm vähintään 50mm.  
 Alle 100mm lisäykset kokonaan 0-32mm murskeella.  
 Yli 150mm murskelisäyksissä voidaan käyttää  
 alla 0-64mm...0-90mm kalliomurskeita.  
 Suodatinkangas on laskettu 0,5m tien pintaa leveämpänä  
 Lujiteverkon päälle 130mm kerros KaM 0-55mm ja sen päälle  
 70 mm kerros KaM 0-32mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m <sup>3</sup>	t	Suod.kang m <sup>2</sup>	Lujite- verkko jm
alkupaalu	loppupaalu							
0	120				KESTOPAALLYSTE			
120	170	50	5,00	200	50	115	250	50
170	340	170	5,00	50	43	98		
340	930	590	4,50	50	133	305		
<b>Yhteensä</b>		<b>810</b>			<b>225</b>	<b>518</b>	<b>250</b>	<b>50</b>

### Kulutuseros

Murskelisäys 50mm kerros KaM 0-16mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m <sup>3</sup>	t
alkupaalu	loppupaalu					
0	120				KESTOPAALLYSTE	
120	340	220	4,50	50	50	114
340	930	590	4,00	50	118	271
<b>Yhteensä</b>		<b>810</b>			<b>168</b>	<b>385</b>